ECOGAS	Informe de Propuesta de Traza por Croquis	Fecha:	2/9/2026
		Draco:	4209/26
		Lyra:	38196
		Vigencia:	2/3/2027

Datos generales de la obra

DC/Proyecto	DC 00332/206
◦ Nombre de la obra	PROV. DE G.N. A CALLE LOS ALGARROBOS - B° LAS LOMITAS - GRAL CABRERA - CORDOBA
◦ Solicitantes	6
◦ Potenciales	6
◦ Presión Max. de Suministro [bar]	1,5
◦ Presión Min. de Suministro [bar]	0,5

Obras a ejecutar

◦ Tramo	ABASTECIMIENTO	ABASTECIMIENTO
◦ Longitud [m]	115	30
◦ Caudal [m^3]	3	3
◦ Diámetro	PE Ø63 mm	PE Ø50 mm
◦ Referencia Gráfica (ET03)		

◦ Servicios

Tipo	Diámetro	Cantidad
RESIDENCIAL	PE Ø25 mm	6

Ubicación de la Obra - Imagen KMZ



◦ Croquis (con los colores conforme a la ET03).

◦ Esta propuesta se conecta a:	PDT vigente	DC 00332/173	

Notas importantes a informar al solicitante
LA PRESENTE PROPUESTA DE TRAZA ESTA SUPEDITADA A LA EJECUCION Y HABILITACION DEL DC 00332/173 O A LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 250m DE CAÑERIA Ø90mm Y 80m DE CAÑERIA Ø63mm
◦ Las longitudes finales de las obras a ejecutar, quedarán definidas en el proyecto constructivo, para lo que deberá presentar las planchetas catastrales o plano de mensura de los lotes por donde se desarrolla la red proyectada.
◦ Todas las obras deberán ejecutarse en conformidad con la normativa vigente.
◦ Toda superficie afectada a convenio de paso, uso y ocupación, deberá presentar autorización de paso o servidumbre administrativa.
-
-
-
-
-
-
-

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

VERONICA VAZQUEZ

Estudios y Proyectos

GERENCIA DE INGENIERIA

ECOGAS