ECOGAS	Informe de Propuesta de Traza por Croquis	Fecha:	16/9/2026
		Draco:	0084/26
		Lyra:	38557
		Vigencia:	16/9/2027

Datos generales de la obra


◦ DC/Proyecto	DC00440/259
◦ Nombre de la obra	PROV. DE G.N. A CALLE PERAZZOLO - B° MALVINAS - VILLA MARIA - CORDOBA
◦ Solicitantes	11
◦ Potenciales	11
◦ Presión Max. de Suministro [bar]	1,5
◦ Presión Min. de Suministro [bar]	0,5

Obras a ejecutar

◦ Tramo	ABASTECIMIENTO	ABASTECIMIENTO	-	-	-	-
◦ Longitud [m]	75	120				
◦ Caudal [m^3]	3	3				
◦ Diámetro	PE Ø63 mm	PE Ø50 mm	-	-	-	-
◦ Referencia Gráfica (ET03)			-	-	-	-

	Tipo	Diámetro	Cantidad
◦ Servicios	RESIDENCIAL	PE Ø25 mm	11
	-	-	


Ubicación de la Obra - Imagen KMZ



◦ Croquis (con los colores conforme a la ET03).

◦ Esta propuesta se conecta a:	PCO	DC00440/062	
	-		
	-		

Notas importantes a informar al solicitante
◦ Todas las obras deberán ejecutarse en conformidad con la normativa vigente.
◦ Las longitudes finales de las obras a ejecutar, quedarán definidas en el proyecto constructivo, para lo que deberá presentar las planchetas catastrales o plano de mensura de los lotes por donde se desarrolla la red proyectada.
◦ Toda superficie afectada a convenio de paso, uso y ocupación, deberá presentar autorización de paso o servidumbre administrativa.
-
-
-
-
-
-
-
-



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

VERONICA VAZQUEZ

Estudios y Proyectos

GERENCIA DE INGENIERIA