ECOGAS	**Informe de Propuesta de Traza por Croquis**	**Fecha:**	25/8/2026
		Draco:	4161/26
		Lyra:	38184
		Vigencia:	25/2/2027

Datos generales de la obra

DC/Proyecto	DC 00469/308
◦ Nombre de la obra	PROV. DE G.N. A CALLE ROVERSI - B° SAN PEDRO NOLASCO - CORDOBA
◦ Solicitantes	3
◦ Potenciales	3
◦ Presión Max. de Suministro [bar]	1,5
◦ Presión Min. de Suministro [bar]	0,5


Obras a ejecutar

◦ Tramo	ABASTECIMIENTO
◦ Longitud [m]	40
◦ Caudal [m^3]	3
◦ Diámetro	PE Ø50 mm
◦ Referencia Gráfica (ET03)	

◦ Servicios

Tipo	Diámetro	Cantidad
RESIDENCIAL	PE Ø25 mm	3

Ubicación de la Obra - Imagen KMZ



◦ Croquis (con los colores conforme a la ET03).

◦ Esta propuesta se conecta a:

PDT vigente	DC 00469/307	

Notas importantes a informar al solicitante
LA PRESENTE PROPUESTA DE TRAZA ESTA SUPEDITADA A LA EJECUCION Y HABILITACION DEL DC 00469/307 O A LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 15m DE CAÑERIA Ø50mm
◦ Las longitudes finales de las obras a ejecutar, quedarán definidas en el proyecto constructivo, para lo que deberá presentar las planchetas catastrales o plano de mensura de los lotes por donde se desarrolla la red proyectada.
-
-
-
-
-
-
-
-
-