ECOGAS	Informe de Propuesta de Traza por Croquis	Fecha:	26/8/2026
		Draco:	4116/26
		Lyra:	38167
		Vigencia:	26/2/2027

Datos generales de la obra

DC/Proyecto	DC 00332/205
◦ Nombre de la obra	PROV. DE G.N. A CALLE RIVADAVIA - B° LA POLENTA - GRAL CABRERA - CORDOBA
◦ Solicitantes	5
◦ Potenciales	6
◦ Presión Max. de Suministro [bar]	1,5
◦ Presión Min. de Suministro [bar]	0,5

Obras a ejecutar

◦ Tramo	ABASTECIMIENTO					
◦ Longitud [m]	225					
◦ Caudal [m^3]	3					
◦ Diámetro	PE Ø50 mm					
◦ Referencia Gráfica (ET03)						

	Tipo	Diámetro	Cantidad
◦ Servicios	RESIDENCIAL	PE Ø25 mm	5

Ubicación de la Obra - Imagen KMZ



◦ Croquis (con los colores conforme a la ET03).

◦ Esta propuesta se conecta a:	PDT vigente	DC 00332/200	

Notas importantes a informar al solicitante
LA PRESENTE PROPUESTA DE TRAZA ESTA SUPEDITADA A LA EJECUCION Y HABILITACION DEL DC 00332/200 O A LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 125m DE CAÑERIA Ø63mm Y 90m DE CAÑERIA Ø50mm
◦ Las longitudes finales de las obras a ejecutar, quedarán definidas en el proyecto constructivo, para lo que deberá presentar las planchetas catastrales o plano de mensura de los lotes por donde se desarrolla la red proyectada.
◦ Todas las obras deberán ejecutarse en conformidad con la normativa vigente.
-
-
-
-
-
-
-
-